


Утверждаю
зам.директора по производству

Семенов А.В.
« май » 2021г.

Дефектный акт
на текущий ремонт парапета, карниза здания, карниза над окном кабинета ДНЦ
Пост ЭЦ ст.Степногорск(инв. №1981121589), размер здания 50м.х12м., высота7,8м.

Наименование работ и затрат		
№п/п	Единица измерения	Кол-во
1	2	3
1	Демонтаж сайдинга с монолитной парапетной плиты м2	7,0
2	Демонтаж армированной монолитной парапетной плиты размером 74м.х0,65м.х0,1м. с сохранением арматурной сетки. м3	4,81
3	Установка опалубки для заливки бетонной монолитной парапетной плиты м2	48,1
4	Бетонирование монолитной плиты парапета бетоном М200 м3	4,81
5	Разборка опалубки после заливки бетонной монолитной парапетной плиты м2	48,1
6	Разборка, вырубка рулонного кровельного материала с поверхности стен парапета на высоте до 600мм м2	44,0
7	Праймирование поверхности примыкания к стенам парапета по высоте до 600мм м2	44,0
8	Устройство примыкания к стенам парапета по высоте до 600мм. из наплавливаемых кровельных материалов(нижний слой) м2	44,0
9	Устройство примыкания к стенам парапета по высоте до 600мм. из наплавливаемых кровельных материалов(верхний слой) м2	44,0
10	Наклеивание на поверхность монолитной парапетной плиты шириной 650мм. наплавливаемого кровельного материала м2	48,1
11	Монтаж сайдинга на монолитную парапетную плиту с помощью саморезов по металлу м.п.	14,0
12	Разборка кирпичной поврежденной кладки карниза вручную шт кирпича	27,0
13	Заделка разобранных участков кирпичом с перевязкой новой кладки со старой шт кирпича	54,0
14	Оштукатуривание новой кирпичной кладки цементно-песчаным раствором м2	2,1
15	Обрушение растрескавшегося штукатурного слоя карниза м2	1,5
16	Оштукатуривание кирпичной кладки цементно-песчаным раствором м2	1,5
17	Обрушение растрескавшегося штукатурного слоя карниза над окном кабинета ДНЦ м2	2,26
18	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором карниза над окном кабинета ДНЦ м2	2,26
19	Затирка цементно-песчаным раствором до 5мм. карниза здания и карниза над окном кабинета ДНЦ м2	15,0
20	Складирование, погрузка и вывоз строительного мусора м3	14,0

Составил инженер ПТО ТОО «СТЖ»:  С.Н.Котова

Проверил начальник ПТО ТОО «СТЖ»:  В.Ю.Солодушкин