ЖШС
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

ТОО
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

021500, Қазақстан Республикасы
Акмола обл., Степногорск қаласы
Тел. (71645), тел. 7-92-01
Факс 7-90-46
E-mail: stj@stj.kz

021500, Республика Казахстан,
Акмол. обл.,г.Степногорск
Тел. (71645), тел. 7-92-01
Факс 7-90-46
E-mail: stj@stj.kz

10.11.2026 № 04-01/538

Руководителю
Республиканского государственного учреждения «Департамент по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области»

На основании статьи 23 «Об осуществлении закупок субъектом естественных монополии» закона РК «О естественных монополиях», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI, уведомляем Вас , что Перечень товаров, работ, услуг по регулируемым услугам на 2027 год размещен на сайте- https://stj.kz.

Директор ТОО «СТЖ» **Н.В.Федоришин**

Исп. Дадаева С.Н.,
тел.8-71645-7-90-72

ЖШС
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

ТОО
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

021500, Қазақстан Республикасы
Ақмола обл., Степногорск қаласы
Тел. (71645), тел. 7-92-01
Факс 7-90-46
E-mail: stj@stj.kz

021500, Республика Казахстан,
Акмол. обл.,г.Степногорск
Тел. (71645), тел. 7-92-01
Факс 7-90-46
E-mail: stj@stj.kz

10.11.2026 № 333

Об утверждении Перечня закупаемых товаров, работ, услуг на регулируемые услуги в сфере предоставления подъездных путей на 2027 год»

На основании статьи 23 «Осуществление закупок субъектом естественной монополии» , п.п. 18-1 п.2 статьи 26 «Права и обязанности субъекта естественной монополии» Закона РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень закупаемых материалов, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет по регулируемых услугам на предоставление подъездных путей на 2027 год.
2. Начальнику ОМТС обеспечить занесение заявок в единую информационную систему электронных закупок, организацию проведения закупок, заключение договоров, доставку материалов в сроки, определенные в договорах;
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора по коммерческим вопросам.

Директор Н.В. Федоришин

Согласовано:
Распопов С.В.
Дадаева С.Н.

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг , затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Степногорск Темір Жолы" на 2027 год.

№ п/п	Наименование материалов верхнего строения пути и изделия	Ед. изм.	Перечень закупемых материалов верхнего строения пути			сроки поставки	способ закупа
			кол-во	цена без НДС, тенге	сумма, тыс. тг		
1	Подкладка для раздельного рельсового скрепления, тип КБ-50	тн	2,09	1536455,8	3203,51	май	путем конкурса через портал
2	Клемма раздельного рельсового скрепления (промежуточная) для ж.б. шпал КБ, ЦП 369.12	тн	0,40	1071740,9	424,41	май	путем конкурса через портал
3	Болт специальный для рельсовых скреплений, клеммный с гайкой ; М22*75; длина резьбы 56мм.	тн	0,28	1020735,6	288,46	май	путем конкурса через портал
4	Шайба плоская стальная, ф-23мм, размер 45*65*6; для изолирующей втулки КБ скрепления , ЦП-138	тн	0,05	100751,2	5,44	май	путем конкурса через портал
5	Шайба пружинная двухвитковая для клеммных болтов	тн	0,07	162335,3	11,69	май	путем конкурса через портал
6	Шайба пружинная двухвитковая для закладных болтов	тн	0,07	162335,3	11,69	май	путем конкурса через портал
7	Подрельсовые прокладки, КБ50, ЦП-318, резина или резинкорда для скрепления КБ	шт.	300	724,2	217,25	май	путем конкурса через портал
8	Болт закладной с гайкой, М22*175, ГОСТ 16017-79	тн.	0,46	869646,6	397,08	май	путем конкурса через портал
9	Втулка изолирующая для ж.б. шпал КБ скрепления	шт	600	110,9	66,51	май	путем конкурса через портал
10	Прокладки под подкладки, тип КБ50, ЦП-153	шт	300	724,2	217,25	май	путем конкурса через портал
11	Железобетонные шпалы Ш1-1, 2сорт в сборе, для КБ- 50 (клемно-болтовое скрепление) ГОСТ32.52-2000	шт	150	50501,5	7575,23	май	путем конкурса через портал
12	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	2,86	1070000,0	3059,35	май	путем конкурса через портал
13	Противоугон П-50 ГОСТ 32409-2013	тн	0,50	1133451,0	567,29	июнь	путем конкурса через портал
14	Стыковая изоляция "АпАТэК" Р50 (6 отверстий) ГОСТ 32.169-2000	комп.	6	113345,1	655,53	июнь	путем конкурса через портал

№ п/п	Наименование материалов верхнего строения пути и изделия	Ед. изм.	Перечень закупемых материалов верхнего строения пути			сроки поставки	способ закупа
			кол-во	цена без НДС, тенге	сумма, тыс. тг		
15	Стыковой соединитель (сталемедный провод, марка ПБСМД, сечение 70мм)	шт	108	2770,7	299,30	сентябрь	путем конкурса через портал
16	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	49,94	1924,9	96,13	сентябрь	путем конкурса через портал
17	Деревянные шпалы тип 2А	шт	3528	10903,1	38469,76	май	тендер
18	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	0,50	131610,0	66,00	июль	путем конкурса через портал
19	Брусья переводные, тип 2А, марка 1/9	компл	3	1893900,0	5265,04	июль	путем конкурса через портал
20	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	24,63	2140,0	52,72	июль	путем конкурса через портал
21	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	27,72	2193,5	60,80	июль	путем конкурса через портал
22	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D - стержня 2,2мм)	кг	43,22	1309,8	56,61	май	путем конкурса через портал
23	рамный рельс с кривым остряком с\п тип Р-50, марка 1\9, СП 574 -01 (правый перевод)	компл	2	6800706,0	13601,41	июнь	путем конкурса через портал
	итого сумма, тыс тг.				**74668,46**		
	инвентарь, инструмент и прочее тыс.тг				**1260,15**		
	сумма по матер. в.с.п. тыс.тг				**75928,6**		

Директор ТОО «СТЖ» **Н. Федоришин**

Начальник отдела Э и Ф **С. Дадаева**

Начальник службы пути **А.Белан**

2027 жылға арналған «Степногорск темір жолы» ЖШС кірме жолдарды ұсыну бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде құны ескерілетін сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі.

№ с/н	Жол қондырмасының материалдары мен бұйымдарының атауы	өлшем бірлігі	Сатып алынған жолдың үстіңгі құрылыс материалдарының тізімі			жеткізу мерзімдері	сатып алу әдісі
			жылына ҮЖҚ материалдарын	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	ҚҚС-сыз жылдық сома, т.тг		
1	Бөлек рельстік бекітуге арналған астар, КБ-50 түрі (400 дана)	тн	2,09	1536455,8	3203,51	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
2	КБ, ЦП 369.12 (800 дана) шпалдарына арналған бөлек рельстік бекіту клеммасы (аралық)	тн	0,40	1071740,882	424,41	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
3	Рельстік бекітпелерге арналған арнайы болт, бұранда бар клеммалық (800 дана); М22 * 75; бұранда ұзындығы 56мм.	тн	0,28	1020735,557	288,46	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
4	Жалпақ болат шайба, ф-23мм, өлшемі 45 * 65 * 6; бекіту КБ оқшаулағыш төлкесі үшін (800 дана), ЦП-138	тн	0,05	100751,2	5,44	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
5	Клеммалық болттарға арналған екі тармақты серіппелі шайба (800 дана)	тн	0,07	162335,2793	11,69	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
6	Салынатын болттарға арналған екі бұрамалы серіппелі шайба (800 дана)	тн	0,07	162335,2793	11,69	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
7	Рельс астындағы төсемдер, КБ50, ЦП-318, резеңке немесе резинкорда	шт.	300	724,176	217,25	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
8	М22 * 175, ГОСТ 16017-79 (800 дана) сомыны бар салынатын болт	тн.	0,46	869646,5939	397,08	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
9	КБ бекіткіш шпалдарға арналған оқшаулағыш төлке (800 дана)	шт	600	110,852	66,51	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
10	Астарлы төсемдер, КБ50 түрі, ЦП-153 (400 дана)	шт	300	724,176	217,25	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
11	КБ- 50 үшін Ш1-1 темір бетон шпалдары, жинақталған 2-сұрыпты (клеммалы-бұрандамалы бекіту) ГОСТ32.52-2000	шт	150	50501,539	7575,23	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
12	Жол балдақтары (165 * 16 * 16; ГОСТ 5812-82)	тн	2,86	1069999,989	3059,35	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
13	Айдап әкетуге қарсы П-50 ГОСТ 32409-2013	тн	0,50	1133451	567,29	маусым	портал арқылы конкурс жолымен

№ с/н	Жол қондырмасының материалдары мен бұйымдарының атауы	өлшем бірлігі	Сатып алынған жолдың үстіңгі құрылыс материалдарының тізімі			жеткізу мерзімдері	сатып алу әдісі
			жылына ҮЖҚ материалдарын	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	ҚҚС-сыз жылдық сома, т.тг		
14	ГОСТ 32.169-2000 «АПатЭК» Р50 (6 тесік) жапсарлы оқшаулау	комп.	6	113345,1	655,53	маусым	портал арқылы конкурс жолымен
15	Түйіспелі қосқыш (болат сымы, ПБСМД маркасы, қимасы 70 мм)	шт	108	2770,658	299,30	қыркүйек	портал арқылы конкурс жолымен
16	УОНИ ф4 дәнекерлеу электродтары	кг	49,94	1924,93	96,13	қыркүйек	портал арқылы конкурс жолымен
17	Ағаш шпалдар түрі 2А	шт	3528	10903,11552	38469,76	мамыр	тендер
18	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	0,50	131610	66,00	шілде	портал арқылы конкурс жолымен
19	Майлы бояу «қара» ПФ-115	компл	3	1893900	5265,04	шілде	портал арқылы конкурс жолымен
20	Әктеу немесе ақ эмаль PF-115	кг	24,63	2140	52,72	шілде	портал арқылы конкурс жолымен
21	Шегелер (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D-таяқша 2,2мм)	кг	27,72	2193,5	60,80	шілде	портал арқылы конкурс жолымен
22	Тасымалдау жолақтары, 2А түрі, 1/9 дәрежесі	кг	43,22	1309,78695	56,61	мамыр	портал арқылы конкурс жолымен
23	иілген нүктесі бар рамалық рельс, R-50 түрі, 1\9 сорт, SP 574 -01 (оң жақ аударма)	компл	2	6800706	13601,41	маусым	порталы арқылы конкурс арқылы
	жалпы сомасы, мың теңге.				**74668,46**		
	мың теңгеге инвентарь, құрал-саймандар және т.б				**1260,15**		
	мат бойынша сома. Үздік жол құрылысы. мың теңге				**75928,6**		

Директор ТОО "СТЖ" **Н. Федоришин**

Начальник отдела Э и Ф **С. Дадаева**

Начальник службы пути **А.Белан**

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг , затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Степногорск Темір Жолы" на 2027 год.

приложение 2

№ п/п	Наименование материалов верхнего строения пути и изделия	Ед. изм.	Перечень закупемых материалов верхнего строения пути			сроки поставки	способ закупа
			кол-во	цена без НДС, тенге	сумма, тыс. тг		
1	Электрошпалоподбойка ЭШП	шт	2	327,8	655,6	октябрь-ноябрь	ценовое предлож.
2	Переносные радиостанции	шт	3	241,7	725,2	октябрь-ноябрь	ценовое предлож.
3	Газонокосилка (ручная, бензиновая)	шт	3	52,4	157,2	август	ценовое предлож.
4	Бензопила STIHL MS 180	шт	1	124,8	124,8	октябрь-ноябрь	ценовое предлож.
5	Путевой гидравл. домкрат ДГП-10, грузоподъемность 10 тн	шт	3	279,2	837,7	июнь	ценовое предлож.
6	Рубанок электрический	шт	1	52,8	52,8	июль	ценовое предлож.
7	Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	1100	8 762,9	9 639,2	октябрь-ноябрь	ценовое предлож.
	итого сумма, тыс тг.				**12192**		

Директор ТОО "СТЖ" **Н. Федоришин**

Начальник отдела Э и Ф **С.Дадаева**

Начальник ПТО **В.Солодушкин**

2027 жылға арналған «Степногорск темір жолы» ЖШС кірме жолдарды ұсыну бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде құны ескерілетін сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі.

2-қосымша

№ р/с	Жол қондырмасының материалдары мен бұйымдарының атауы	өлшем бірлігі	Сатып алынған жолдың үстіңгі құрылыс материалдарының тізімі			жеткізу мерзімдері	сатып алу әдісі
			саны	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	сомасы, мың теңге		
1	Электрлік шпалдарды қысу машинасы (ESP)	дана	2	328	656	қазан -қараша	баға ұсынысы
2	Тасымалды радиоқабылдағыштар	дана	3	242	725	қазан -қараша	баға ұсынысы
3	Көгал шапқыш (қолмен, бензин)	дана	3	52	157	тамыз	баға ұсынысы
4	STIHL MS 180 бензин арасы	дана	1	125	125	қазан -қараша	баға ұсынысы
5	DGP-10 гидравликалық жол домкраты, көтеру қабілеті 10 тонна	дана	3	279	838	маусым	баға ұсынысы
6	Электр сүргі		1	53	53	маусым	баға ұсынысы
7	МФ100 арнайы фигуралы сымды ауыстыра отырып түйіспе желісін жөндеу	метр	1100	8763	9639	қазан -қараша	баға ұсынысы
	итого сумма, тыс тг.				**12192**		

"СТЖ"ЖШС директоры **Н. Федоришин**

Е және Ф бастығы **С.Дадаева**

ПТО бастығы **В.Солодушкин**

Сводная таблица технических и технологических норм расхода сырья, материалов верхнего строения пути на 2027 г.

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	Предлагаемый уровень технических и технологических норм расхода материалов на год					
			протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
1	2	3						
	Материалы на текущее содержание пути(тип рельсов Р-50)							
1	Подкладка для раздельного рельсового скрепления, тип КБ-50	тн	3,34	0,834	2,085	1536455,8	3203,5	3716,1
2	Клемма раздельного рельсового скрепления (промежуточная) для ж.б. шпал КБ, ЦП 369.12	тн	3,34	0,158	0,396	1071740,9	424,4	492,3
3	Болт специальный для рельсовых скреплений, клеммный с гайкой; М22*75; длина резьбы 56мм.	тн	3,34	0,113	0,283	1020735,6	288,5	334,6
4	Шайба плоская стальная, ф-23мм, размер 45*65*6; для изолирующей втулки КБ скрепления , ЦП-138	тн	3,34	0,022	0,054	100751,2	5,4	6,3
5	Шайба пружинная двухвитковая для клеммных болтов	тн	3,34	0,029	0,072	162335,3	11,7	13,6
6	Шайба пружинная двухвитковая для закладных болтов	тн	3,34	0,029	0,072	162335,3	11,7	13,6
7	Подрельсовые прокладки, КБ50, ЦП-318, резина или резинкорда для скрепления КБ	шт.	3,34	120	300	724,2	217,3	252,0
8	Болт закладной с гайкой, М22*175, ГОСТ 16017-79	тн.	3,34	0,183	0,457	869646,6	397,1	460,6
9	Втулка изолирующая для ж.б. шпал КБ скрепления	шт	3,34	240,000	600	110,9	66,5	77,2
10	Прокладки под подкладки, тип КБ50, ЦП-153	шт	3,34	120	300	724,2	217,3	252,0

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
11	Железобетонные шпалы Ш1-1, 2сорт в сборе, для КБ- 50 (клемно-болтовое скрепление) ГОСТ32.52-2000	шт	3,34	60	150	50501,5	7575,2	8787,3
12	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	19	0,118	2,235	1070000,0	2391,7	2774,3
13	Противоугон П-50 ГОСТ 32409-2013	тн	10	0,091	0,501	1133451,0	567,3	658,1
14	Р50 (6 отверстий) ГОСТ 32.169-2000	комп.	4	1,568	6	113345,1	655,5	760,4
15	Стыковой соединитель (сталемедный провод, марка ПБСМД, сечение 70мм)	шт	5	11	108	2770,7	299,3	347,2
16	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	50	0,900	45	1924,9	86,1	99,9
17	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	7	0,050	-1,6	0,0	0,0	0,0
18	Деревянные шпалы тип 2А	шт	70	55,748	3 528	10903,1	38469,8	44624,9
	Итого						**54 888,2**	**63 670,3**

Расход материалов для текущего содержания однопутного переезда

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, приня-тая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год для типа рельсов Р-50	цена безНДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	2	0,085	0,16	131 610	21,3	24,7
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	3	0,502	1,51	0,0	0,0	0,0
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	8	0,550	4,40	2 140	9,4	10,9
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	8	0,807	6,46	2 194	14,2	16,4
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D -стержня 2,2мм)	кг	8	2,100	16,80	1 310	22,0	25,5
	Итого						**66,8**	**77,5**

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
Расход материалов для текущего содержания 2-х путного переезда								
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0,085	0,34	131 610	44,7	51,9
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	1	1,950	0,1	0,0	0,0	0,0
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	4	0,550	2,2	2 140	4,7	5,5
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	4	0,807	3,23	2 194	7,1	8,2
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D -стержня 2,65мм)	кг	4	5,000	20	1 310	26,2	30,4
	Итого						**82,7**	**96,0**
Расход материалов для текущего содержания сигнальных знаков								
1	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03	2 140	38,6	44,8
2	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03	2 194	39,6	45,9
3	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D -стержня 2,65мм)	кг	32,09	0,200	6,42	1 310	8,4	9,8
	Итого						**86,6**	**100,4**
Текущее содержание стрелочных переводов Р-50								
№ п/п	**Наименование сырья, материалов, участка**		кол-во переводов, шт	норма на 1 перевод	кол-во в год	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
1	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	39,00	0,016	0,62	1 070 000,0	667,7	774,5
2	Брусья переводные, тип 2А, марка 1/9	компл	139,00	0,020	2,78	1 893 900	5265,0	6107,4
3	Электроды сварочные УОНИ ф 3-4	кг	29,00	0,180	5,22	1 924,9	10,0	11,7
4	рамный рельс с кривым остряком с\п тип Р-50, марка 1\9, СП 574 -01 (правый перевод)	компл	20,00	0,049	2,00	6 800 706	13601,4	15777,6
	Итого						**19 544,2**	**22 671,3**
	расчет потребности инвентаря, инструмента, сигнальных принадлежностей, тенге						**1260,15**	**1461,8**
	Итого текущее содержание по службе пути						**75928,6**	**88077,2**
	всего по материалам верхнего строения пути						**75928,6**	**88077,2**

Начальник службы пути **А.Белан**

Начальник ОЭ и Ф **С.Дадаева**

2027 жылға арналған шикізат пен жолдың қондырма материалдарын тұтынудың техникалық және технологиялық нормативтерінің жиынтық кестесі

№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	2027 жылға арналған материалды тұтынудың техникалық және технологиялық нормативтерінің ұсынылатын деңгейі					
			есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	жылына ҮЖҚ материалдарының саны	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	ҚҚС-сыз жылдық сома, т.тг	ҚҚС қоса алғанда жылына сома, мың теңге
1	2	3						
	Ағымдағы жолды жөндеуге арналған материалдар (Р-50 типті рельс)							
1	Бөлек рельсті бекітуге арналған төсем, КВ-50 типті (600 дана)	тн	3,34	0,83	2,09	1536455,80	3203,51	3716,07
2	Темірбетонға арналған бөлек рельсті бекіту терминалы (аралық). шпал КБ, ЦП 369.12 (1200 дана)	тн	3,34	0,16	0,40	1071740,88	424,41	492,31
3	Рельсті бекітуге арналған арнайы болт, гайкамен терминал (1200 дана); М22*75; жіп ұзындығы 56 мм.	тн	3,34	0,11	0,28	1020735,56	288,46	334,61
4	Жалпақ болат шайба, f-23мм, өлшемі 45*65*6; оқшаулағыш гильзаны бекіту үшін КБ (1200 дана), ЦП-138	тн	3,34	0,02	0,05	100751,20	5,44	6,31
5	Терминалды болттарға арналған екі айналымды серіппелі шайба (1200 дана)	тн	3,34	0,03	0,07	162335,28	11,69	13,56
6	Енгізілген болттарға арналған екі айналымды серіппелі шайба (1200 дана)	тн	3,34	0,03	0,07	162335,28	11,69	13,56
7	Рельс асты аралықтары, КБ50, ЦП-318, КВ бекітуге арналған резеңке немесе резеңке шнур (600 дана)	шт.	3,34	120,00	300,00	724,18	217,25	252,01
8	Гайка бар кірістірілген болт, М22*175, ГОСТ 16017-79 (1200 дана)	тн.	3,34	0,18	0,46	869646,59	397,08	460,61
9	Темірбетонға арналған оқшаулағыш гильза. КБ бекіту шпалдары (1200 дана)	шт	3,34	240,00	600,00	110,85	66,51	77,15
10	КБ50, ЦП-153 типті төсемдерге арналған тығыздағыштар (600 дана)	шт	3,34	120,00	300,00	724,18	217,25	252,01

№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	жылына ҮЖҚ материалдарының саны	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	ҚҚС-сыз жылдық сома, т.тг	ҚҚС қоса алғанда жылына сома, мың теңге
11	Железобетонные шпалы Ш1-1, 2сорт в сборе, для КБ- 50 (клемно-болтовое скрепление) ГОСТ32.52-2000	шт	3,34	60,00	150,00	50501,54	7575,23	8787,27
12	Жол балдақтары (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	18,94	0,12	2,24	1069999,99	2391,67	2774,33
13	Ұрлыққа қарсы Р-50 ГОСТ 32409-2013	тн	10,00	0,09	0,50	1133451,00	567,29	658,06
14	«АпАТеК» R50 (6 саңылау) оқшаулау ГОСТ 32.169-2000	комп.	3,69	1,57	5,78	113345,10	655,53	760,41
15	Түйінді қосқыш (болат-мыс сым, ПБСМД маркасы, қимасы 70 мм)	шт	4,69	11,15	108,03	2770,66	299,30	347,19
16	Дәнекерлеу электродтары УОНИ ф4	кг	49,69	0,90	44,72	1924,93	86,08	99,86
17	Жиекті тақтай (қайың; 40*150*2000; 1-разряд)	м3	7,36	0,05	-1,61	0,00	0,00	0,00
18	2А типті ағаш шпалдар	шт	69,53	55,75	3528,33	10903,12	38469,76	44624,92
	Барлығы						**54888,16**	**63670,26**
Бір жолды өткелді ағымдағы жөндеуге арналған материалдардың шығыны								
№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	жылына ҮЖҚ материалдарының саны	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	ҚҚС-сыз жылдық сома, т.тг	ҚҚС қоса алғанда жылына сома, мың теңге
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	2	0	0	131610	21	25
2	Жиекті тақтай (қайың; 40*150*2000;	м3	3	1	2	0	0	0
3	Майлы бояу «қара» PF-115	кг	8	1	4	2140	9	11
4	Әктеу немесе ақ эмаль PF-115	кг	8	1	6	2194	14	16
5	Шегелер (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D-таяқша 2,2мм)	кг	8	2	17	1310	22	26
	Барлығы						**66,8**	**77,5**
арналған материалдардың шығыны								
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0	0	131610	45	52
2	Жиекті тақтай (қайың; 40*150*2000; 1-разряд)	м3	1	2	0	0	0	0
3	Майлы бояу «қара» PF-115	кг	4	1	2	2140	5	5
4	Әктеу немесе ақ эмаль PF-115	кг	4	1	3	2194	7	8
5	Шегелер (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D-таяқша 2,65мм)	кг	4	5	20	1310	26	30
	Барлығы						**82,7**	**96,0**
Сигналдық белгілерді ағымдағы жөндеуге арналған материалдардың шығыны								

№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	жылына ҮЖҚ материалдарының саны	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	ҚҚС-сыз жылдық сома, т.тг	ҚҚС қоса алғанда жылына сома, мың теңге
1	Майлы бояу «қара» PF-115	кг	32,09	0,56	18,03	2140,00	38,59	44,77
2	Әктеу немесе ақ эмаль PF-115	кг	32,09	0,56	18,03	2193,50	39,56	45,89
3	Шегелер (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D-таяқша 2,65мм)	кг	32,09	0,20	6,42	1309,79	8,41	9,75
	Барлығы						**86,56**	**100,41**
Р-50 бұрмаларының ағымдағы мазмұны								
№ п/п	**Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы**		аударымдар саны, дана	1 аударымға арналған норма	жылына саны	ҚҚС-сыз бағасы, теңге	ҚҚС-сыз жылдық сома, т.тг	ҚҚС қоса алғанда жылына сома, мың теңге
1	Жол балдақтары (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	39,00	0,02	0,62	1069999,99	667,68	774,51
2	Тасымалдау жолақтары, 2А түрі, 1/9 дәрежесі	компл	139,00	0,02	2,78	1893900,00	5265,04	6107,45
3	Дәнекерлеу электродтары УОНИ ф 3-4	кг	29,00	0,18	5,22	1924,93	10,05	11,66
4	иілген нүктесі бар рамалық рельс, R-50 түрі, 1\9 сорт, СП 574 -01 (оң жақ аударма)	компл	20,00	0,05	2,00	6800706,00	13601,41	15777,64
	Барлығы						**19544,18**	**22671,25**
	ауарлық-материалдық құндылықтарға, құралдарға, сигналдық керек-жарақтарға, теңгеге қажеттілікті есептеу						**1260,15**	**1461,78**
	Жол қызметі бойынша жалпы ағымдағы жөндеу						**75928,61**	**88077,19**
	жол қондырмасының материалдарына негізделген жалпы						**75928,61**	**88077,19**

Жол қызметінің бастығы **А.Белан**

Э және ҚЕ бөлімінің меңгерушісі **С.Дадаева**

Технические и технологические нормы расхода сырья, материалов верхнего строения пути на 2027 г.

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	Предлагаемый уровень технических и технологических норм расхода материалов на год		
			протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП
1	2	3			
	Материалы на текущее содержание пути(тип рельсов Р-50)				
1	Подкладка для раздельного рельсового скрепления, тип КБ-50 (600штук)	тн	5,00	0,834	4,170
2	Клемма раздельного рельсового скрепления (промежуточная) для ж.б. шпал КБ, ЦП 369.12 (1200штук)	тн	5,00	0,158	0,792
3	Болт специальный для рельсовых скреплений, клеммный с гайкой (1200штук); М22*75; длина резьбы 56мм.	тн	5,00	0,113	0,565
4	Шайба плоская стальная, ф-23мм, размер 45*65*6; для изолирующей втулки КБ скрепления (1200штук), ЦП-138	тн	5,00	0,022	0,108
5	Шайба пружинная двухвитковая для клеммных болтов (1200штук)	тн	5,00	0,029	0,144
6	Шайба пружинная двухвитковая для закладных болтов (1200штук)	тн	5,00	0,029	0,144
7	Подрельсовые прокладки, КБ50, ЦП-318, резина или резинкорда для скрепления КБ (600штук)	шт.	5,00	120	600
8	Болт закладной с гайкой, М22*175, ГОСТ 16017-79 (1200штук)	тн.	5,00	0,183	0,913
9	Втулка изолирующая для ж.б. шпал КБ скрепления (1200штук)	шт	5,00	240,000	1 200
10	Прокладки под подкладки, тип КБ50, ЦП-153 (600штук)	шт	5,00	120	600

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП
11	Железобетонные шпалы Ш1-1, 2сорт в сборе, для КБ- 50 (клемно-болтовое скрепление) ГОСТ32.52-2000	шт	5,00	60	300
12	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	11	0,118	1,291
13	Противоугон П-50 ГОСТ 32409-2013	тн	10	0,091	0,910
14	Стыковая изоляция "АпАТэК" Р50 (6 отверстий) ГОСТ 32.169-2000	комп.	4	1,568	6
15	Стыковой соединитель (сталемедный провод, марка ПБСМД, сечение 70мм)	шт	5	11	52
16	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	50	0,900	45
17	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	7	0,050	0,4
18	Деревянные шпалы тип 2А	шт	50	55,748	2 761
	Итого				

Расход материалов для текущего содержания однопутного переезда

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год для типа рельсов Р-50
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	2	0,085	0,1615
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	3	0,502	1,51
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	8	0,550	4,4
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	8	0,807	6,46
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D - стержня 2,2мм)	кг	8	2,100	16,8
	Итого				

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП
Расход материалов для текущего содержания 2-х путного переезда					
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0,085	0,34
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	1	1,950	1,95
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	4	0,550	2,2
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	4	0,807	3,23
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D -стержня 2,65мм)	кг	4	5,000	20
	Итого				
Расход материалов для текущего содержания сигнальных знаков					
1	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03
2	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03
3	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D -стержня 2,65мм)	кг	32,09	0,200	6,42
	Итого				
Текущее содержание стрелочных переводов Р-50					
№ п/п	**Наименование сырья, материалов, участка**		кол-во переводов, шт	норма на 1 перевод	кол-во в год
1	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	39,00	0,016	0,62
2	Брусья переводные, тип 2А, марка 1/9	компл	139,00	0,020	2,78
3	Электроды сварочные УОНИ ф 3-4	кг	34,00	0,180	6,120
4	рамный рельс с кривым остряком с\п тип Р-50, марка 1\9, СП 574 -01 (правый перевод)	компл	20,00	0,049	1,0

Начальник службы пути **А.Белан**

Начальник ОЭ и Ф **С.Дадаева**

2027 жылға арналған шикізат пен жолдың қондырма материалдарын тұтынудың техникалық-технологиялық нормативтері.

№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	2027 жылға арналған материалды тұтынудың техникалық және технологиялық нормативтерінің ұсынылатын деңгейі		
			есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	жолдың үстіңгі құрылыс материалдарының жылына саны
1	2	3			
	Ағымдағы жолды жөндеуге арналған материалдар (Р-50 типті рельс)				
1	Бөлек рельсті бекітуге арналған төсем, КБ-50 типті (600 дана)	тн	5,00	0,834	4,170
2	Темірбетонға арналған бөлек рельсті бекіту терминалы (аралық). шпал КБ,ЦП 369.12 (1200 дана)	тн	5,00	0,158	0,792
3	Рельсті бекітуге арналған арнайы болт, гайкамен терминал (1200 дана); М22*75; жіп ұзындығы 56 мм.	тн	5,00	0,113	0,565
4	Жалпақ болат шайба, f-23мм, өлшемі 45*65*6; оқшаулағыш гильзаны бекіту үшін КБ (1200 дана), ЦП-138	тн	5,00	0,022	0,108
5	Терминалды болттарға арналған екі айналымды серіппелі шайба (1200 дана)	тн	5,00	0,029	0,144
6	Енгізілген болттарға арналған екі айналымды серіппелі шайба (1200 дана)	тн	5,00	0,029	0,144
7	Рельс асты аралықтары, КВ50, TsP-318, КВ бекітуге арналған резеңке немесе резеңке шнур (600 дана)	шт.	5,00	120	600
8	Гайка бар кірістірілген болт, М22*175, ГОСТ 16017-79 (1200 дана)	тн.	5,00	0,183	0,913

№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	жолдың үстіңгі құрылыс материалдарының жылына саны
9	Темірбетонға арналған оқшаулағыш гильза. КБ бекіту шпалдары (1200 дана)	дана	5,00	240,000	1 200
10	КБ50, TsP-153 типті төсемдерге арналған тығыздағыштар (600 дана)	дана	5,00	120	600
11	Темірбетон шпалдары Ш1-1, 2-разряд, құрастырылған, КБ-50 үшін (қысқыш-болтпен бекіту) ГОСТ 32.52-2000	дана	5,00	60	300
12	Жол балдақтары (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	11	0,118	1,291
13	Ұрлыққа қарсы Р-50 ГОСТ 32409-2013	тн	10	0,091	0,910
14	«АпАТеК» Р50 (6 саңылау) оқшаулау ГОСТ 32.169-2000	жиынтық	4	1,568	6
15	Түйінді қосқыш (болат-мыс сым, ПБСМД маркасы, қимасы 70 мм)	дана	5	11	52
16	Дәнекерлеу электродтары 70мм) УОНИ ф4	кг	50	0,900	45
17	Жиекті тақтай (қайың; 40*150*2000; 1-разряд)	м3	7	0,050	0,4
18	2А типті ағаш шпалдар	дана	50	55,748	2 761
	Барлығы				

Бір жолды өткелді ағымдағы жөндеуге арналған материалдардың шығыны

№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	Р-50 типті рельс үшін жылына саны
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	2	0,085	0,1615
2	Жиекті тақтай (қайың; 40*150*2000; 1-разряд)	м3	3	0,502	1,51
3	Майлы бояу «қара» PF-115	кг	8	0,550	4,4
4	Әктеу немесе ақ эмаль PF-115	кг	8	0,807	6,46
5	Шегелер (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D-таяқша 2,2мм)	кг	8	2,100	16,8
	Барлығы				

№ с/н	Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы	өлшем бірлігі	есепке алынған маршруттың ұзындығы, км	1 км үшін норма	жолдың үстіңгі құрылыс материалдарының жылына саны
2 жақты өткелді ағымдағы жөндеуге арналған материалдардың шығыны					
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0,085	0,34
2	Жиекті тақтай (қайың; 40*150*2000; 1-разряд)	м3	1	1,950	1,95
3	Майлы бояу «қара» PF-115	кг	4	0,550	2,2
4	Әктеу немесе ақ эмаль PF-115	кг	4	0,807	3,23
5	Шегелер (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D-таяқша 2,65мм)	кг	4	5,000	20
	Итого				
Сигналдық белгілерді ағымдағы жөндеуге арналған материалдардың шығыны					
1	Майлы бояу «қара» PF-115	кг	32,09	0,562	18,03
2	Әктеу немесе ақ эмаль PF-115	кг	32,09	0,562	18,03
3	Шегелер (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D-таяқша 2,65мм)	кг	32,09	0,200	6,42
	Итого				
Р-50 бұрмаларының ағымдағы мазмұны					
№ с/н	**Шикізаттың, материалдардың, учаскенің атауы**		аударымдар саны, дана	1 аударымға арналған норма	жылына саны
1	Жол балдақтары (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	39,00	0,016	0,62
2	Тасымалдау жолақтары, 2А түрі, 1/9 дәрежесі	жиынтық	139,00	0,020	2,78
3	Дәнекерлеу электродтары УОНИ ф 3-4	кг	34,00	0,180	6,120
4	иілген нүктесі бар рамалық рельс, Р-50 түрі, 1\9 сорт, ЦП 574 -01 (оң жақ аударма)	жиынтық	20,00	0,049	1,0

Жол қызметінің бастығы **А.Белан**

Э және ҚЕ бөлімінің меңгерушісі **С.Дадаева**